

Tarjous Naantalin Katuvalaistusohjelman toteuttamisesta 2018

Luikkionmäki, alueella 35kpl vanhoja valaistuksen puupylvästä. Ilmajohdot puretaan ja kaapelivaraukset otetaan käyttöön, vanhat pylvää korvataan 8 metrin teräskartiopylväillä.

Luonnomaantie, Lepinkäisentie liittymän kohdalta Kultarannan koululle saakka oleva ilmajohdoilla ja puupylväillä toteutettu yhteiskäyttölinja, pylväissä 20kV (Naantalin Energia Oy) ja katuvalaistuksen johdot (Naantalin Kaupunki). Naantalin Kaupungin ja Naantalin Energian yhteishankkeena tehdään maakaapelointi ja katuvalaistus toteutetaan 10 metrin teräskartiopylväillä 10kpl. Valaisimet vaihdetaan Led –valaisimiksi.

Lisäksi valaisimien vaihto-ohjelmassa vaihdetaan 216 valaisinta Led-valaisimiksi. Valaisimina käytetään Philipsin Digistreet ja Lumistreet valaisimia.

Valaisinvaihtoja tehdään seuraavissa paikoissa: Kaivokatu, Uolevi Raaden Katu kevytväylä, Asemapäällikkö kevytväylä, Järveläntie –Armolaaksontie kevytväylä, Ruuhitie-Aurinkotie, Kohokuja-Armolaaksontie kevytväylä, Nuhjalantie kevytväylä, Tervakkokuja, Vanamopolku, Vadjontie, Suovuoren pururata, Suopellon puisto, Luonnonmaantie, Luonnonmaantie kevytväylä, Tellervontie, Linnavuorenkadun ja Hiidenkujan välinen kevytväylä sekä Kirkkopuisto hautuumaan aidan vierusta.

Toteutettavien töiden urakkahinta 140000,00€

Ystävällisin terveisin

Ismo Junntila
urakointipäällikkö
Naantalin Energia Oy
email ismo.junntila@naantalinenergia.fi