

Hanke:
117 2 KIRJASTO 2. KERROS, supistettu

TULLIKATU 11
21100 NAANTALI

Vaihe:
Paikkakunta: Naantali
Haahtela-ind.: 97,0 / 1.2020
Hintataso: 97,0 / 5.2020
Laajuus: 904 brm2

PERUSTAMISKUSTANNUKSET - YHTEENVETO

Talo 80 -nimikkeistö	€	€/brm2	%	Vrt €/brm2
B1 Rakennuttajan kustannukset	52 000	58	12,8	53
B2 Rakennustekniset työt	193 000	214	47,7	297
B3 LVI-työt	21 000	23	5,2	25
B4 Sähkötyöt	114 000	126	28,1	111
B5 Erillishankinnat				
B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä	380 000	421	93,8	485
Muut kustannukset				
Tontti				
Toiminta varustus				
Toiminnan ylläpito				
Rahoitus				
Hankevaraukset	25 000	28	6,2	45
Muut kustannukset	25 000	28	6,2	45
PERUSTAMISKUSTANNUKSET	405 000	448	100,0	530
Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta)	97 000	108		127
PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	503 000	556		658