Nykyinen ojayhteys katkaistaan täyttämällä uoma kaivumailla (täyttötaso n. +9,5)

Ojan luiskat 1:2...1:3

Mahdollinen nyk. rumpu (rumpu kokonaan vedenpinnan alla)

+8,65

Altaalle tulevan ojan luiskat 1:3

+8,55

+8,60

+8,60

+8,3

Laskeutusallas
- pohja +8,3
- luiskat 1:3

P2

Pohjaveden havaintoputki

Raivattava alue (=vihreä viiva)

Huoltotie (kts. työselostus)

OVP1

Altaan länsipuolella maapenger tiivistämiskelpoisesta maa-aineksesta, penkereen harja + 10,5

+10,5

Altaan pohjoispuolella huoltotie penkereenä, joka estää vesien karkaamisen maastoon

+9,75

Oja käännetään huoltotien kohdalta altaalle

Huoltotien linjaus nykyisen tielinjan mukaisesti kaatopaikan kaasuputken P6 eteläpuolitse

OVP3

P6

+9,55

+9,0

Ojan luiskat 1:2

+9,60

Nyk. rumpu (600 M, arvio)

+9,50

Ojan luiskat 1:2

Laskeutusallas
- pohja +9,0
- luiskat 1:3

LAJITYSALUE (TARKISTETAAN TYÖN ALUSSA)

OVP2

P7

Raivattava alue (=vihreä katkoviiva)

Liittyy kaatopaikan nyk. reunaojaan

+10,92

Ojan luiskat 1:1,5

Viitteellinen työmaatie (linjaus tarkistetaan työn alussa)

+11,04

Kaatopaikan nykyinen sivuoja käännetään uudelle reitille

Huom! Nykyistä etelästä tulevaa peltojen laskuojaa ei saa katkaista.

Nykyinen ojayhteys katkaistaan täyttämällä uoma kaivumailla (täyttötaso n. +12,0)

0 10 20 30 40 50 60

Vaaka mittakaava 1: 500

Merkintöjen selitys:

- Oja, uusi
- Oja, nykyinen
- Laskeutusallas, uusi
- Maapenger, uusi
- Nykyisen ojan täyttö/katkaisu
- Huoltotie, uusi
- Luiskien nurmetus
- Raivattavan alueen raja
- Peltosalaojat (yksityinen), nyk
- Sähkökaapeli (yksityinen), nyk
- Kaatopaikan pohjaveden-/orsiveden-/kaasun tarkkailuputki, nykyinen

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK23/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

MUUTOS TAI TÄYDENNYS	PÄIVÄYS	NIMI	LUKUM.	TUNNUS

NAANTALIN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO
YHDYSKUNTATEKNIIKKA

NIMI JA TARKENNE	AIHE JA LAJI
Iilijärvi Vanha kaatopaikka Naantali	Suunnitelmakartta Laskeutusaltaat

MAASTOT.	SUUNN.	PIIRT.	TARKAST.	GEOTEKN.TARKAST.	MITTAKAAVA
Naantali	L. Lahti	L. Lahti	T. Leinonen	K. Raitamäki	1:500
PÄIVÄYS 18.3.2022					PIIR.NRO —

RAMBØLL
Ramboll Finland Oy
Joukahaisenkatu 6
20520 TURKU
PUH 020 755 6940

MAANPÄÄ Geo
Itäpolunkte 30, 20500 Turku
02 239 5000 - maanpaa.fi

1510067272.2