



Puristimien sähkönsyöttö Meteoritien liittymän jakokaapista. Tienalitukset nykyisiä suojauputkia hyödyntäen.

- Muovi: FEL 10m3, 3 kpl (pit. 4,05/ lev. 1,68m)
- Kartonki: FBox 7m3, 3+1 kpl (pit. 1,80/ lev. 2,60m)
- Metalli: FBox 7m3, 1 kpl (pit. 1,80/ lev. 2,60m)
- Lasi: FBox 4m3, 1 kpl (pit. 1,80/ lev. 1,50m)
- Paperi: FBox 7m3, 1+1 kpl (pit. 1,80/ lev. 2,60m)
- Vaatteet: 2 kpl (n.1,2x1,5 m)

- Istutettava havupuu
Pipe surukuusi - Picea abies f. pendula, 150-175 cm, 8 kpl
- Istutettava pensasryhmä
SaNa kääpiöpunapaju - Salix purpurea 'Nana', AT 40-60 cm, 15 kpl
rivi-istutus 70 cm välein

HUOM!
 - Käytetään InfraRYL:n mukaisia tuotteistettuja kasvualustoja. Kasvualustatilavuudet InfraRYL:n mukaan. Riittävät kasvualustan tilavuudet tulee täyttyä myös kalliisilla alueilla, tarvittaessa istutuspaikkoja tarkennetaan työmaalla.
 - Puiden ympärykset Ø1000 mm katetaan kuorikatteella 70 mm, katteen alla ei käytetä katekankaita.
 - Puut tuetaan 3-pistetuennalla ja suojataan Arboretum-verkolla (kork 1,2 m).
 - Puut varustetaan kastelupusseilla, jotka poistetaan talveksi.
 - Pensasalueet katetaan kuorikatteella 70 mm, katteen alle maatuva katekangas (Ökoly tai vastaava).

Koordinaattijärjestelmä GK23		Korkeusjärjestelmä N2000			
KOHTEEEN NIMI JA OSOITE NAANTALIN KAUPUNKI Perhetalon asemakaava-alue Särkäsalmientien Rinki-keräyspiste		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ Asemapiirustus (työpiirros)		MITTAKAAVA 1:200	
 Sweco Infra & Rail Oy Lemminkäisenkatu 34, 20520 TURKU * 0207 393 000		TIEDOSTO			
		SUUNN. FISILE	SUUNN. ALA	TYÖ N:O	PIIR N:O
		TARK. FIJABR	TKA	20602600	905
		HYY. FIJABR	08.12.2022		